Extension et restructuration de l'ecole maternelle de Soultz-Sous-Forets

MAITRE D'OUVRAGE :
VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS 2, rue des Barons de Fleckenstein 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE :
ARCHITECTES MANDATAIRES BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES 5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES FIBE STRASBOURG 1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70
ARCHITECTES MANDATAIRES BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES 5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES FIBE STRASBOURG 1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70

D.P.G.F. LOT N°04

MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITÉS AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

			S-SOL	RDC	ETAGE	TOTAL QUANTITES	**€ Euros**	
n°	désignation	u	Q	Q	Q		Prix U.	Prix Total
	LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 01							
	MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - VITRERIE							
	Fourniture, façonnage et pose d'ensembles châssis en bois résineux du pays de qualité peint, y compris le vitrage conformément aux schémas de principe et plans du Maître d'oeuvre et comprenant :							
	RDC ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 347 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	RDC ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 347 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre.	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension total du châssis 293 x 300ht.	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ETAGE ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 278 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	1,0	1,0		
	ETAGE ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 278 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	1,0	1,0		
	ETAGE cage escalier : Châssis vitré de désemfumage à changer. Dimension désemfumage 1,00 m². Y compris dépose de l'existant et repose d'un châssis neuf rehausse Dimension 100 x 135 ht.	Pce	0,0	0,0	1,0	1,0		
	OPTION VOLETS ROULANTS							
	Volet roulant en alu							
	Pour RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 443 x 300 ht	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Pour RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 293 x 300ht.	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 01 H.T.							
	TOTAL TVA 20,00 %							
	TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 01 T.T.C.							

En toutes lettres en Euros ……

Fait à……..…..le……

L'entrepreneur

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITÉS AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

			S-SOL	RDC	ETAGE	TOTAL QUANTITES	**€ Euros**	
n°	désignation	u	Q	Q	Q		Prix U.	Prix Total
	LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 02							
	MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - VITRERIE							
	Fourniture, façonnage et pose d'ensembles châssis en bois résineux du pays de qualité peint, y compris le vitrage conformément aux schémas de principe et plans du Maître d'oeuvre et comprenant :							
	RDC ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 347 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	RDC ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 347 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre.	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension total du châssis 293 x 300ht.	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	ETAGE ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 278 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ETAGE ascenseur : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 278 ht, y compris l'étanchéité et tablette alu extérieure	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ETAGE cage escalier : Châssis vitré de désemfumage à changer. Dimension désemfumage 1,00 m². Y compris dépose de l'existant et repose d'un châssis neuf rehausse Dimension 100 x 135 ht.	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0		
	OPTION VOLETS ROULANTS							
	Volet roulant en alu							
	Pour RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 443 x 300 ht	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	Pour RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 293 x 300ht.	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0		
	TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 02 H.T.							
	TOTAL TVA 20,00 %							
	TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 02 T.T.C.							

En toutes lettres en Euros ……

Fait à……..…..le……

L'entrepreneur